

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร


ประเภทงาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ทางเข้าบ้านหนองครก หมู่ที่ ๒
 ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด ๒ ช่อง


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 เจ้าของงาน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 สรุปประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๐๗,๐๒๑.๐๕	๑.๒๗๘๒	๒๖๔,๖๑๔.๓๐	Factor F (ปกติ)
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			๒๖๗,๖๑๔.๓๐	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)			๒๖๐,๕๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อ่างหินเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐


 ประธานกรรมการ
 นายนิพนธ์ ดาราโชติ


 กรรมการ
 นายอภิชาติ ระนาดแก้ว


 กรรมการ
 นายมงคล นนทกาฬ

อนุมัติ
 นายสุวัฒน์ ชลธารานที
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

การประมาณราคาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ทางเข้าบ้านหนองครก หมู่ที่ ๒
 ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด ๒ ช่อง
 ความกว้างภายในช่องละ ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ประมาณการโดย นายณภดล นนทภาพ
 กำหนดราคาเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเข้าเครื่องจักรกลชุดดิน,ถมดิน,บดอัด,ทุบหรือ พร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่งชั้นรูป	๓.๐๐	วัน	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	
๒	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๔.๕๘	ลบ.ม.	๒,๐๙๒.๐๐	๓๐,๕๐๑.๓๖	๔๓๖.๐๐	๖,๓๕๖.๘๘	๓๖,๘๕๘.๒๔	
๓	คอนกรีตหยาบ	๑.๙๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๘.๐๐	๓,๗๓๙.๒๐	๔๓๖.๐๐	๘๒๘.๔๐	๔,๕๖๗.๖๐	
๓	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๙ มม.	๐.๐๗๕	ตัน	๑๖,๘๕๖.๐๗	๑,๒๖๔.๒๑	๔,๑๐๐.๐๐	๓๐๗.๕๐	๑,๕๗๑.๗๑	
๔	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๑๙ มม.	๐.๐๖๘	ตัน	๒๐,๑๘๖.๙๒	๑,๓๗๒.๗๑	๔,๑๐๐.๐๐	๒๗๘.๘๐	๑,๖๕๑.๕๑	
๕	เหล็กเสริมคอนกรีต DB ๑๒ มม.	๑.๒๕๐	ตัน	๑๗,๘๘๙.๗๒	๒๒,๓๖๒.๑๕	๓,๓๐๐.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐	๒๖,๔๘๗.๑๕	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๒๗.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๘๘๓.๑๗	-	-	๘๘๓.๑๗	
๗	ไม้แบบ พร้อม ค้ำยัน	๔๗.๘๐	ตร.ม.	๖๐๕.๑๐	๒๘,๙๒๓.๗๘	-	-	๒๘,๙๒๓.๗๘	
๘	ค่าแรงไม้แบบ	๕๙.๗๖	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๗,๙๔๘.๐๘	๗,๙๔๘.๐๘	
๙	ตะปู	๑๕.๐๐	กก.	๓๔.๑๑	๕๑๑.๖๕	-	-	๕๑๑.๖๕	
๑๐	กำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.								
๑๐	คอนกรีตโครงสร้าง	๘.๔๘	ลบ.ม.	๒,๐๕๒.๐๐	๑๗,๙๔๐.๖๖	๔๓๖.๐๐	๓,๖๙๗.๒๘	๒๑,๕๓๗.๔๔	
๑๑	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๙ มม.	๐.๓๙	ตัน	๑๖,๘๕๖.๐๗	๖,๕๗๓.๘๗	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๕๙๙.๐๐	๘,๑๗๒.๘๗	
๑๒	ลวดผูกเหล็ก	๗.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๘๘๓.๑๗	-	-	๘๘๓.๑๗	
๑๓	ไม้แบบ	๒๙.๓๔	ตร.ม.	๒๐๕.๑๐	๖,๐๑๗.๖๓	-	-	๖,๐๑๗.๖๓	
๑๔	ค่าแรงไม้แบบ	๓๖.๖๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๘๗๘.๔๔	๔,๘๗๘.๔๔	

การประมาณราคาการก่อสร้าง
 ทัอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ทางเข้าบ้านหนองครก หมู่ที่ ๒
 ทัการก่อสร้างทัอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด ๒ ซอง
 ความกว้างภายในซองละ ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ซอง พร้อมกำแพงปากทัอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ตามแบบ อด.กำหนด
 หนุที่ ๒ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 นายนภดล นนทภาพ
 ฌ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑๕	ตะปู	๑๑.๐๐	กก.	๓๔.๑๑	๓๗๕.๒๑	-	-	๓๗๕.๒๑	
งานซ่อมถนนโดยกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร									
๑๖	ความหนา ๐.๑๕ เมตร								
๑๗	คอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๙๒.๐๐	๑๒,๕๕๒.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๑๕,๑๖๘.๐๐	
๑๘	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม สี่เหลี่ยมจตุรัส ๓ก.๔ มม.	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๕๙	๗๔๓.๖๐	๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙๔๓.๖๐	
๑๙	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.								
๒๐	ทรายหยาบรองพื้น ๐.๐๕ ม.	๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๗.๐๐	๑,๒๑๔.๐๐	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๑,๓๙๖.๐๐	
รวมราคา									
FACTOR F. ๑.๒๗๘๒									
ป้ายโครงการ									
รวมราคาทั้งสิ้น									
สามารถก่อสร้างได้									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ประมาณการ</p> <p>(นายนภดล นนทภาพ)</p> </div> <div> <p>ตรวจสอบ</p> <p>(นายอภิชาติ รัตนาดแก้ว)</p> </div> </div>									