

## สรุปผล การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร  
 โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓  
 ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก ๐.๖๐ ม (มอก.) จำนวน ๒๐ ท่อน  
 และทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ความกว้างของรางน้ำ ๐.๕๐ เมตร ความสูงของรางน้ำ ๐.๗๐ เมตร  
 ความ ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตรอ้างอิง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบเลขที่ ทถ-๕-๑๐๑ และแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 เจ้าของงาน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 สรุปประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๑๖,๗๘๙.๓๘	๑.๓๐๗๔	๕๔๔,๙๑๐.๔๔	Factor F ( ปกติ )
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓	ป้ายโครงการ	-	๑.๐๐	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานที่ ๐.๐๐%
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			๕๔๔,๙๑๐.๔๔	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			๕๑๑,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อ่างหินเลขที่ ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

..... ประธานกรรมการ  
 นายนิพนธ์ ดาราโชติ

..... กรรมการ  
 นางสาวจรธร เชษฐบัณฑิตย์

..... กรรมการ  
 นายนภดล นนทภาพ

อนุมัติ  
 นายสุวัฒน์ ชลธารานที  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คลส. และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คลส. หมู่ที่ ๓  
 ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ คลส. ปากลื่นราง ชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ ม (มอก) จำนวน ๒๐ ท่อนและทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.  
 ความกว้างของรางน้ำ ๐.๕๐ เมตร ความสูงของรางน้ำ ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  
 อ้างอิง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-๕-๑๐๑ และแบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 ประมาณการโดย นายณกต นนทภาพ  
 กำหนดราคาเมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อระบายน้ำ งานขุดดิน	๒๕	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
๒	ท่อระบายน้ำ คลส. ปากลื่นราง ชั้น๓ศก.๐.๖๐ ม(มอก)	๒๐	ท่อน	๕๕๑.๔๐	๑๑,๐๒๘.๐๐	-	-	๑๑,๐๒๘.๐๐	
๓	ทรายถมบดอัดแน่น	๑๕.๒๙	ลบ.ม.	๓๗๙.๕๑	๕,๘๐๒.๗๑	-	-	๕,๘๐๒.๗๑	
๔	คอนกรีตหยาบ	๐.๗๕	ลบ.ม.	๑,๗๔๕.๐๐	๑,๓๐๘.๗๕	-	-	๑,๓๐๘.๗๕	
๕	คอนกรีต ค.๒ (ขอมผิวจราจร)	๑.๖๒	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๐	๓,๔๐๒.๐๐	-	-	๓,๔๐๒.๐๐	
๖	เหล็กตะแกรงไวเมส รางระบายน้ำ คลส.	๑๐	ตรม	๒๕.๗๙	๒๕๗.๙๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๗.๙๐	
๗	งานดินขุดและถมคืน	๑๔๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	
๘	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๓๓.๔๘	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๐	๗๐,๓๐๘.๐๐	-	-	๗๐,๓๐๘.๐๐	
๙	งานคอนกรีตหยาบ	๖.๒๔	ลบ.ม.	๑,๗๔๕.๐๐	๑๐,๘๘๘.๘๐	-	-	๑๐,๘๘๘.๘๐	
๑๐	ทรายหยาบรองพื้น ทน ๐.๑๐ ม.	๑๒.๔๘	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๖,๙๙๘.๑๖	-	-	๖,๙๙๘.๑๖	
๑๑	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๖ มม. SR-๒๔	๐.๗๘๓	ตัน	๒๒,๓๑๔.๔๙	๑๗,๔๗๒.๒๕	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๒๑๐.๓๐	๒๐,๖๘๒.๕๕	
๑๒	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๙ มม. SR-๒๔	๓.๒๙๓	ตัน	๒๒,๑๐๐.๐๐	๗๒,๗๗๕.๓๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๑.๓๐	๘๖,๒๗๖.๖๐	
๑๓	ลวดผูกเหล็ก	๑๑๙.๐๔	กก.	๓๒.๗๑	๓,๘๙๓.๘๘	-	-	๓,๘๙๓.๘๘	
๑๔	ไม้แบบ พร้อม ค้ำยัน	๑๐๙.๒๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๓๑,๖๖๘.๐๐	-	-	๓๑,๖๖๘.๐๐	
๑๕	ค่าแรงไม้แบบ	๔๓๖.๘๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕๘,๐๙๔.๔๐	๕๘,๐๙๔.๔๐	

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓  
 ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก.๐.๖๐ ม (มอก) จำนวน ๒๐ ท่อนและทำการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.  
 ความกว้างของรางน้ำ ๐.๕๐ เมตร ความสูงของรางน้ำ ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  
 อ้างอิง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๕-๑๐๑ และแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 ประมาณการโดย นายณภดล นนทกาพ  
 กำหนดราคาเมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑๖	ตะปู	๘๗.๓๖	กก.	๓๗.๓๘	๓,๒๖๕.๕๒	-	-	๓,๒๖๕.๕๒	
๑๗	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๔๐.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๒๐๐.๐๐	
	<b>ฝ่ายระบายน้ำ คสล.</b>								
๑๘	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๙.๓๘	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๐	๑๙,๖๙๘.๐๐	-	-	๑๙,๖๙๘.๐๐	
๑๙	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๖ มม.SR-๒๔	๐.๑๓๗	ตัน	๒๒,๓๑๔.๔๙	๓,๐๕๗.๐๙	๔,๑๐๐.๐๐	๕๖๑.๗๐	๓,๖๑๘.๗๙	
๒๐	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๙ มม.SR-๒๔	๑.๓๐๐	ตัน	๒๒,๑๐๐.๐๐	๒๘,๗๓๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐	๓๔,๐๖๐.๐๐	
๒๑	ลวดผูกเหล็ก	๒๓.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๗๕๒.๓๓	-	-	๗๕๒.๓๓	
๒๒	เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๔๐.๐๐	ท่อน	๓๕๕.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๒๐๐.๐๐	
	<b>รวมราคา</b>							<b>๔๑๖,๗๘๙.๓๘</b>	
	FACTOR F. ๑.๓๐๗๔							<b>๑๒๘,๑๒๑.๐๖</b>	
	<b>ป้ายโครงการ</b>							<b>-</b>	
	<b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>							<b>๕๔๔,๙๑๐.๔๔</b>	
	<b>สามารถก่อสร้างได้</b>							<b>๕๑๑,๐๐๐.๐๐</b>	

ประมาณการ .....

(นายณภดล นนทกาพ)