

สรุปผล การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง
 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเตาปูนเชื่อมโรงไม้ หมู่ที่ ๑
 ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ตร.ม อ้างอิง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-๒-๓๐๓
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง สายเตาปูนเชื่อมโรงไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน
 สรุปประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๑๗,๐๑๐.๘๐	๑.๓๖๒๔	๕๖๘,๑๓๕.๕๑	Factor F(ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ตามหนังสือ คำวนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
๓	ป้ายโครงการ	-	๑.๐๐	-	
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน คิดเป็นราคากลางที่ดำเนินการ ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			๕๖๘,๑๓๕.๕๑ ๕๔๕,๐๐๐.๐๐	

ราคา ต่อ ตารางเมตร

๕๕๔.๑๗ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อ่างหินเลขที่ ๘๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..... ประธานกรรมการ
 นายนิพนธ์ ดาราโชติ

..... กรรมการ
 นางสาวชัชพร เชษฐบัณฑิตย์

..... กรรมการ
 นายนภดล นนทภาพ

อนุมัติ
 นายสุวัฒน์ ชลธรรานที
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเตาปูนเชื่อมโรงโม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลอ่าวหิน อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

กิโลเมตร

ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ ถึง กม. ๐+ ๓๐๐.๐๐

ผิวทาง ASPHALT CONCRETE

กว้าง ๔.๐๐ เมตร

ไหล่ทาง

กว้าง - เมตร

ประมาณราคาวินาที ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างคืนทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
๑	งานรื้อย้าย							
	๑.๑ งานรื้อย้ายรางลาดยางเก่า	ตร.ม.	๖๐๐.๐๐	๑.๖๙	๑,๐๑๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๐	๑,๓๘๑.๔๗
	๑.๒ งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา ๕.๐๐ ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๒	งานดิน							
	๒.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม (ลูกรัง) หนา ๑๐ ซม.	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐.๖๓	๑๒,๗๕๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๔.๔๘	๑๗,๑๒๘.๗๗
	๒.๒ งานตัดชั้นปูนพื้นทาง ๒.๒.๑ งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๓ งานถมคันทาง							
	๒.๓.๑ งานดินถม ๒.๓.๑(๑) งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๓.๑(๒) งานดินถม ๒.๓.๑(๒) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๓.๑(๒) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๓.๒ งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๓.๓ งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
	๓.๑ งานรองพื้นทาง							
	๓.๑.๑ งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนา ๐.๒๐ ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๓.๑.๒ งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณในซีเมนต์ ร้อยละ ๓.๕๐%)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๓.๒ งานพื้นที่ทาง							
	๓.๒.๑ งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) หนา ๐.๒๐ ม.	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๕๒๑.๗๗	๑๐๑,๒๓๒.๘๐	๑.๓๖๒๔	๕๗๔.๘๘	๑๓๗,๙๗๔.๐๖
๔	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	๔.๑ งานผิวทาง							
	๔.๑.๑ PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	๔.๑.๑(๑) PRIME COAT	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๒๘.๗๑	๓๔,๕๒๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๙.๑๑	๔๖,๘๗๗.๕๐
	๔.๑.๑(๒) TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๔.๑.๒ งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	๔.๑.๒(๑) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ความหนา ๕.๐๐ ซม.	-	-	-	-	-	-
	๔.๑.๒(๑) บนมผิว PRIME COAT	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๒๐๙.๕๓	๒๔๑,๓๖๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘๕.๓๓	๓๒๖,๗๓๒.๖๒

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเตาปูนเชื่อมโรงโม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ระยะทาง กิโลเมตร
 ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ ถึง กม. ๐+ ๓๐๐.๐๐
 ผิวทาง ASPHALT CONCRETE กว้าง ๔.๐๐ เมตร
 ไหล่ทาง กว้าง - เมตร

ประมาณราคาวินที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
๔	งานเบ็ดเตล็ด ๔.๑.๓(๑.๒) บนมืด TACK COAT	ตร.ม.						
	๔.๓.๓ งานเครื่องพ่นยางจราจรบนผิวทาง ๔.๓.๓(๑) สีเหลือง	ตร.ม.						
	๔.๓.๓(๑) สีเหลือง	ตร.ม.						
	๔.๓.๓(๒) สี Traffic Paint	ตร.ม.						
	๔.๓.๓(๒) สีขาว	ตร.ม.						
	๔.๓.๓(๒) สี Thermoplastic	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๖๗.๕๕	๒๒,๐๗๐.๕๕
	๔.๓.๓(๒) สี Traffic Paint	ตร.ม.						
	๔.๓.๓(๓) ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.						
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง Factor F (ปกติ)			๕๓๗,๐๑๐.๘๐	๑.๓๖๒๔			
	รวม							
	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑					
	เป็นเงินค่างานประเมินสำหรับงานทาง							
	สามารถดำเนินการได้ในราคา							



ผู้ประมาณราคา

นายนาคด นนทภาพ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตำแหน่ง