

สรุปผลการการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------|------|----------------|
| ประเภทงาน | งานทาง | | | |
| โครงการก่อสร้าง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | |
| ปริมาณงาน | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 220.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.อ่างหินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ซอยบ้านหนองครก หมู่ที่ 2 | ตำบลอ่างหิน | | จังหวัดราชบุรี |
| เจ้าของงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน | | | |
| สรุปประมาณการตามแบบ | ปร. 4 จำนวน | 2 | แผ่น | |
| ประมาณราคา | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2561 | | |

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 325,150.96 | 1.3074 | 425,102.36 | Factor F(ปกติ) |
| 2 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| 3 | ประเภทงานป้ายโครงการ | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.00% |
| สรุป | รวมเป็นราคาประเมิน | | | 428,102.36 | |
| | คิดเป็นราคากลางประมาณ | | | 428,000.00 | |
| ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) | | | | | |

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

486.36 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
นายนิพนธ์ ดาราโชติ

..... กรรมการ
นายอภิชาติ ระนาดแก้ว

..... กรรมการ
นายนภดล นนทภาพ

อนุมัติ

.....
นายสุวัฒน์ ชลธารานที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลทดสอบคอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 ksc. Cube หรือ 210 ksc. Cylinder ที่อายุ 28 วัน
ต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

จังหวัดราชบุรี

ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร

ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+220

ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม. กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.25-0.50 เมตร

ประมาณราคาวินิจฉัยที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน(บาท) | | Factor F | ราคาประเมิน(บาท) | |
|--------------|--|-------|--------|-------------------|------------|----------|------------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| ก. | ประเภทงานทาง | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อย้าย | | | | | | | |
| | 1.1 งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 440.00 | 1.68 | 739.20 | 1.3074 | 2.20 | 966.43 |
| | 1.2 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5.00 ซม.) | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | |
| 3 | งานพื้นที่ทางและร่องพื้นที่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานรองพื้นที่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 3.1.2 งานรองพื้นที่ทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ 3.50%) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 3.2 งานพื้นที่ทาง | | | | | | | |
| | 3.2.1 งานพื้นที่ทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 3.2.2 งานพื้นที่ทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ 4.50%) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 3.2.3 งานปรับรับปรุงชั้นพื้นที่ทางเดิม(งานบำรุงรักษาทาง) | | | | | | | |
| | 3.2.4 งานทรายหยาบอัดแน่น(รองผิวทาง คลส. ด้วยแรงงานคน) หน้า 0.05 ม. | ลบ.ม. | 44.00 | 607.00 | 26,708.00 | 1.3074 | 793.59 | 34,918.04 |
| 4 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ความหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 880.00 | 325.00 | 286,000.00 | 1.3074 | 424.91 | 373,916.40 |
| | 4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | ม. | 8.00 | 93.00 | 744.00 | 1.3074 | 121.59 | 972.71 |
| | 4.1.4(2) Expansion Joint | | | | | | | |
| | 4.1.4(3) Contraction Joint | ม. | 160.00 | 47.00 | 7,520.00 | 1.3074 | 61.45 | 9,831.65 |

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

จังหวัดราชบุรี

ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร

ช่วง กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+220

ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม. กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.25-0.50 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าจ้างต้นทุน(บาท) | | Factor F | ราคาประเมิน(บาท) | |
|--------------|--|-------|--------|--------------------|------------|----------|------------------|------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| | 4.2.9 งานไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 ม. | ลบ.ม. | 16.50 | 208.47 | 3,439.76 | 1.3074 | 272.55 | 4,497.14 |
| | รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง | | | | 325,150.96 | 1.3074 | | 425,102.36 |
| | Factor F (ปกติ) | | | | | | | 3,000.00 |
| | รวม | | | | 3,000.00 | | | 428,102.36 |
| | ป้ายโครงการ | | | | | | | 428,000.00 |
| | รวมราคาทั้งสิ้น | | | | | | | |
| | สามารถดำเนินการได้ในราคา | | | | | | | |

ผู้ประมาณราคา

ตรวจ

นายมงคล นนทกาฬ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นายอภิชาติ รัตนดแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง
หมายเหตุ ผู้รับจำ

ตำแหน่ง