

### สรุปผลการการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง  
 โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 1  
 ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.อ่างหินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางโสภา ยอดมี หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน  
 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน  
 สรุปประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	167,518.05	1.3624	228,226.59	Factor F( ปกติ )
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- ราคาน้ำมัน 28.03 บาท
					ตามหนังสือ
					ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว195
					ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			231,226.59	
	คิดเป็นราคากลางที่ดำเนินการ			231,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ราคา ต่อ ตารางเมตร

440.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อ่างหินเลขที่ 186/ 2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 นายนิพนธ์ ดาราโชติ

  
 ..... กรรมการ  
 นายอภิชาติ รัตนแก้ว

  
 ..... กรรมการ  
 นายนกต นนทภาพ

อนุมัติ .....  
 นายสุวัฒน์ ชลธารานนท์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

จังหวัดราชบุรี

อำเภอปากท่อ

ตำบลอ่างหิน

หมู่ที่ 1

ถนนลาดยาง ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE

กิโลเมตร

0+ 150.00

ถึง กม.

3.50 เมตร

ผิวทาง ASPHALT CONCRETE

กว้าง

เมตร

ไหล่ทาง

กว้าง

เมตร

ประมาณราคาวินาที 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก. ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานรื้อย้ายทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	300.00	1.68	504.00	1.3624	2.29	686.65
	1.2 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม ( ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง) หนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม	ลบ.ม.						
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.						
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.						
	2.3.2 งานทรายถม	ลบ.ม.						
	2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.						
3	งานพื้นที่และรองพื้นที่							
	3.1 งานรองพื้นที่							
	3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง (ลูกรัง) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	78.75	185.63	14,618.36	1.3624	252.90	19,916.06
	3.1.2 งานรองพื้นที่ทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ 3.50% )	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นที่							
	3.2.1 งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	78.75	420.45	33,110.44	1.3624	572.82	45,109.66
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	525.00	28.06	14,731.50	1.3624	38.23	20,070.20
	4.1.1(2) TACK COAT	ตร.ม.						
	4.1.3 งานผิวทาง Asphaltic concrete							

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ถนนลาดยาง ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ  
 ระยะเวลา กิโลเมตร  
 ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+ 150.00  
 ผิวทาง ASPHALT CONCRETE กว้าง 3.50 เมตร  
 ไหล่ทาง กว้าง - เมตร

จังหวัดราชบุรี

ประมาณราควันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	4.1.3(1) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	525.00	199.15	104,553.75	1.3624	271.32	142,444.03
	4.1.3(1.1) บนมัว PRIME COAT	ตร.ม.						
	4.1.3(1.2) บนมัว TACK COAT	ตร.ม.						
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.3 งานเครื่องหนายจราจรบนผิวทาง							
	5.3.3(1) สีเหลือง							
	5.3.3(1.1) สี Thermoplastic	ตร.ม.				1.3624		
	5.3.3(1.2) สี Traffic Paint	ตร.ม.						
	5.3.3(2) สีขาว							
	5.3.3(2.1) สี Thermoplastic	ตร.ม.				1.3624		
	5.3.3(2.2) สี Traffic Paint	ตร.ม.						
	5.3.3(3) ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.						
	5.3.4 หมุดสะท้อนแสง							
	5.3.4(1) ชนิดทิศทางเดียว	ชุด						
	5.3.4(2) ชนิดสองทิศทาง	ชุด						
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				167,518.05			
	Factor F ( ปกติ )					1.3624		
	รวม							228,226.59
	ป้ายโครงการ				3,000.00			3,000.00
	เป็นเงินค่างานประเมินสำหรับงานทาง							231,226.59
	สามารถดำเนินการได้ในราคา							231,000.00

ผู้ประมาณราคา



นายมงคล นนทภาพ  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตำแหน่ง

ตรวจ



นายอภิชาติ รัตนดแก้ว  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง