

### สรุปผลการการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง  
 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๔  
 ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๓c  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านคอยดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างหิน  
 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน  
 สรุปประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๐๒,๕๙๖.๑๐	๑.๓๖๒๔	๕๔๘,๔๙๖.๙๓	Factor F( ปกติ ) - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
๓	ป้ายโครงการ	-	๑.๐๐	-	
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน คิดเป็นราคากลางที่ดำเนินการ ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			๕๔๘,๔๙๖.๙๓ ๕๔๗,๐๐๐.๐๐	

ราคา ต่อ ตารางเมตร

๔๕๕.๘๓ บาท

..... ประธานกรรมการ  
 นายนิพนธ์ ดาราโชติ

..... กรรมการ  
 นางสาวรชชร์ เชฐบัณฑิตย์

..... กรรมการ  
 นายนภดล นนทภาพ

อนุมัติ  
 นายสุวัฒน์ ชลธารานที  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน



## แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๔

ระยะทาง กิโลเมตร

กว้าง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ ถึง กม. ๐+ ๓๐๐.๐๐

ผิวทาง ASPHALT CONCRETE กว้าง เมตร

ไหล่ทาง กว้าง เมตร

ประมาณราคาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	๔.๑๓(๑๑) บบผิว PRIME COAT	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๒๐๒.๗๑	๒๔๓,๒๕๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๗๖.๑๗	๓๓๑,๔๐๖.๕๖
	๔.๑๓(๑๒) บบผิว TACK COAT	ตร.ม.						
๕	งานเบ็ดเตล็ด							
	๕.๓๓ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	๕.๓๓(๑) สีเหลือง	ตร.ม.						
	๕.๓๓(๑๑) สี Thermoplastic	ตร.ม.						
	๕.๓๓(๑๒) สี Traffic Paint	ตร.ม.						
	๕.๓๓(๒) สีขาว	ตร.ม.						
	๕.๓๓(๒.๑) สี Thermoplastic	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑๐,๒๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๖๗.๘๕	๑๓,๙๒๘.๒๖
	๕.๓๓(๒.๒) สี Traffic Paint	ตร.ม.						
	๕.๓๓(๓) ทางน้ำลายคนเดินข้าม	ตร.ม.						
	๕.๓๔ ท่อระบายน้ำ							
	๕.๓๔(๑) ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก.๐.๔๐ ม	ฟุตอน	๕.๐๐	๓๕๕.๑๔	๑,๗๗๕.๗๐	๑.๓๖๒๔	๔๘๓.๘๔	๒,๔๕๙.๖๒
	มอก.							
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				๔๐๒,๕๑๖.๑๐			
	Factor F ( ปกติ )					๑.๓๖๒๔		
	รวม							๕๔๘,๔๙๖.๙๓
	ป้ายโครงการ							
	เป็นเงินค่าจ้างประเมินสำหรับงานทาง							๕๔๘,๔๙๖.๙๓
	สามารถดำเนินการได้ในราคา							๕๔๗,๐๐๐.๐๐

ผู้ประมาณราคา



นายภาค นนทภาพ  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตำแหน่ง