

## สรุปผล การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร  
 โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๓  
 ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก ๐.๖๐ ม (มอก.) จำนวน ๒๐ ท่อน  
 และทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ความกว้างของรางน้ำ ๐.๕๐ เมตร ความสูงของรางน้ำ ๐.๗๐ เมตร  
 ความ ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตรอ้างอิง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบเลขที่ ทถ-๕-๑๐๑ และแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 เจ้าของงาน ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 สรุปประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๑๖,๘๙๒.๓๒	๑.๓๐๗๔	๕๔๕,๐๔๕.๐๒	Factor F ( ปกติ )
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓	ป้ายโครงการ	-	๑.๐๐	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานที่ ๐.๐๐%
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			๕๔๕,๐๔๕.๐๒	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ			๕๑๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อ่างหินเลขที่ ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

..... ประธานกรรมการ  
 นายนิพนธ์ ดาราโชติ

..... กรรมการ  
 นางสาวรชชร์ เชษฐบัณฑิตย์

..... กรรมการ  
 นายนภดล นนทภาพ

อนุมัติ  
 .....  
 นายสุวัฒน์ ชลธารานที  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน

การประมาณราคาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คล. และวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คล. หมู่ที่ ๓  
 ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ คล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก.๖๐ ม (มอก) จำนวน ๒๐ ท่อนและทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ล.

ความกว้างของรางน้ำ ๐.๕๐ เมตร ความสูงของรางน้ำ ๐.๗๐ เมตร ความ ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร  
 อ้างอิง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบ่อค้ำกรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-๕-๑๐๑ และแบบเลขที่ ทล-๕-๓๐๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ประมาณการโดย นายมงคล นนทภาพ

กำหนดราคาเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	
๑	ท่อระบายน้ำ งานชุดดิน	๒๕	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐		
๒	ท่อระบายน้ำ คล. ปากลิ้นราง ชั้น๓ศก.๖๐ ม(มอก)	๒๐	ท่อน	๕๕๑.๔๐	๑๑,๐๒๘.๐๐	-	-	๑๑,๐๒๘.๐๐		
๓	ทรายถมบ่ออัดแน่น	๑๕.๒๙	ลบ.ม.	๓๗๙.๕๑	๕,๘๖๒.๗๑	-	-	๕,๘๖๒.๗๑		
๔	คอนกรีตหยาบ	๐.๗๕	ลบ.ม.	๑,๗๔๗.๐๐	๑,๓๑๐.๒๕	-	-	๑,๓๑๐.๒๕		
๕	คอนกรีต ค.๒ (ซ่อมผิวจราจร)	๑.๖๒	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๐๐	๓,๔๐๕.๒๔	-	-	๓,๔๐๕.๒๔		
๖	เหล็กตะแกรงไวเมส เหล็กตะแกรง	๑๐	ตรม	๒๕.๗๙	๒๕๗.๙๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๗.๙๐		
๗	รางระบายน้ำ คล.ล.									
๘	งานดินชุดและถมคืน	๑๔๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐		
๙	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.๒	๓๓.๔๘	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๐๐	๗๐,๓๗๔.๙๖	-	-	๗๐,๓๗๔.๙๖		
๑๐	งานคอนกรีตหยาบ	๖.๒๔	ลบ.ม.	๑,๗๔๗.๐๐	๑๐,๙๐๑.๒๘	-	-	๑๐,๙๐๑.๒๘		
๑๑	ทรายหยาบรองพื้น หน้า ๐.๑๐ ม.	๑๒.๔๘	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๖,๙๙๘.๑๖	-	-	๖,๙๙๘.๑๖		
๑๒	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๖ มม. SR-๒๔	๐.๗๘๓	ตัน	๒๒,๓๓๔.๔๙	๑๗,๔๗๒.๒๕	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๒๑๐.๓๐	๒๐,๖๘๒.๕๕		
๑๓	เหล็กเสริมคอนกรีต RB ๙ มม. SR-๒๔	๓.๒๙๓	ตัน	๒๒,๑๐๐.๐๐	๗๒,๗๗๕.๓๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๓๐	๘๖,๒๗๖.๖๐		
๑๔	ลาดผูกเหล็ก	๑๑๙.๐๔	กก.	๓๒.๗๑	๓,๘๙๓.๘๘	-	-	๓,๘๙๓.๘๘		
๑๕	ไม้แบบ พร้อม ค้ำยัน	๑๐๙.๒๐	ตรม.	๒๙๐.๐๐	๓๑,๖๖๘.๐๐	-	-	๓๑,๖๖๘.๐๐		
๑๖	ค่าแรงไม่แบบ	๔๓๖.๘๐	ตรม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕๘,๐๙๔.๔๐	๕๘,๐๙๔.๔๐		

